№ п/п	Наименование объекта	Требуемый ремонт	Диаметры труб																Сметн. ст-ить млн р	Срок испол	При-мечание
			25	32	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	400	L,м	P,тн	Y,м2 м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
кот.ул. Чернышевского пос .31 Октября ,ЦТП №22,23																					
9	Т/сеть от ТК45 до д.№10 ул. Молодежный проезд (т/с в канале в ППУ- изоляции)	Замена 3-х трубопроводов теплотрассы, Lтрассы отопления = 55 м Lтрассы ГВС пр = 60 м 4-х трубная канальная					60	110								**170**			**0,347552**	**июнь**	
	То же	Замена задвижек					1	3			2										
ЦТП № 16																					
10	Т /сеть от ТК у д.№4 ул. Мечникова, до д/садов "Жемчужинка", ТК 5035, ТК на д. №3 ул. Спортивная, г. Клин(т/с бесканальная)	Замена теплотрассы L трассы= 216,0м 4-х трубная Замена трубопроводов отопления L трассы= 95,0м			79	457		420	160							**1188**			**2,800000**	**август**	
	То же	по подвалу(в СТД-изоляции)			12	24		12	24												
	То же	Замена задвижек				10		6	2												
ЦТП № 1,5,6																					
11	Т/с д.№34 ул. Бородинский проезд (т/с по подвалу дома, стальные трубы в СТД изоляции)	Замена транзитной теплотрассы L трассы = 75м 4-х трубная					75	75	150							**300**			**0,485259**	**июнь**	
	То же	Замена задвижек						2	2												